

Prudnik, dnia 10.09.2026r.

Or – VII. 0003/ 160 /2026

Krzysztof Fejdych
Radny Rady Miejskiej w Prudniku

W odpowiedzi na Pana interpelację, zgłoszoną w dniu 03.09.2026r dotyczącą odwodnienia stadionu lekkoatletycznego w Prudniku przy ulicy Kolejowej 7 informuję że: zadanie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez jednostkę projektową: PRIMTECH Szymon Kita ul. Henryka Sienkiewicza 4/6 42-600 Tarnowskie Góry i na jej podstawie został zrealizowany I etap robót przez firmę Zakład Techniczno – Budowlany POLBAU Sp. z o.o. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 25 kierownikiem budowy był p. Zbigniew Domański. Zakres wykonanych prac został odebrany przez komisję odbiorową bez uwag w dniu 24.09.2025r.

W odpowiedzi na poszczególne pytania informuję że:

- Ad. 1. System odwodnienia został zrealizowany zgodnie z dokumentacją techniczną.
- Ad. 2 Inwestycja została odebrana przez komisję odbiorową bez zastrzeżeń.
- Ad. 3 Podczas czynności odbiorowych komisja nie stwierdziła żadnych uwag związanych z odprowadzaniem wód opadowych.
- Ad. 4 System odprowadzenia wód opadowych nie wymaga **dodatkowego** odpompowywania wód. Zgodnie z projektem wykonanym przez w/w jednostkę wody opadowe z całego obiektu poprzez drenaż i system rurociągów spływają do zbiorników retencyjnych i dalej pompami tłoczone są do rzeki Prudnik. Ze względu na różnice wysokości pomiędzy lustrem wody w rzece a poziomem murawy stadionu nie ma możliwości odprowadzenia wód grawitacyjnie do rzeki Prudnik, co skutkowało zaprojektowaniem pomp tłocznych do odprowadzania wód ze zbiorników. Ponadto informuję, że woda zgromadzona w zbiornikach retencyjnych poprzez pompy służy przede wszystkim do zasilania zraszaczy do podlewania murawy.

Ad. 5 Konieczność odpompowywania wody została przewidziana w projekcie ze względu na ukształtowanie terenu i jest elementem prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia całego obiektu.

Ad. 6 Po zakończeniu inwestycji dokonano niezbędnych prób i badań instalacji.

Ad. 7 Po zakończeniu realizacji zadania nie stwierdzono przypadku zalewania stadionu przy miarodajnym opadzie deszczu. W przypadku wystąpienia bardzo obfitych, nawalnych opadach ze względu na techniczne uwarunkowania дренаżu (takie jak ograniczona przepuszczalność gruntu) możliwe są niewielkie zastoiny wodne które znikają po ustąpieniu opadów.

Ad. 8 Gmina nie zlecała niezależnemu podmiotowi ocenę działania systemu odwodnienia obiektu stadionu, w mojej ocenie użytkowników nie ma takich przesłanek.

Ad. 9 Na wykonaną inwestycję udzielona została **5 letnia gwarancja** licząc od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu i do dnia dzisiejszego Gmina nie zgłaszała usterek w funkcjonowaniu systemu kanalizacji deszczowej.

Ponadto informuję również, że na każdym etapie realizacji zadania jest możliwość zapoznania się ze szczegółami dokumentacji technicznej, który znajduje się w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Prudniku. Na dzień dzisiejszy Gmina Prudnik nie planuje dodatkowych prac związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w obrębie stadionu.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Zawisław, MBA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w/m
3. IiZP a/a.